

# COMMUNE D'OUPIA

## Travaux de Voirie 2015 - Elargissement de voirie et mur de soutènement

### Rue de la Croix de la Mission

#### Plan de situation des travaux



#### Avant travaux



#### Descriptif Technique

La commune souhaitait élargir la rue de la Croix de la Mission ; pour cela des travaux de démolition et de construction d'un mur de soutènement étaient nécessaires.

#### Les travaux consistaient :

- TERRASSEMENT :
  - Terrassement de terrain (1 126 M3)
  - Rabotage de revêtement, fraisage en rive et raccordement (900 M<sup>2</sup>)
  - Démolition de mur en pierre sèche (172 M3)
  - Réalisation de purges (70 M<sup>2</sup>)
  - Construction de maçonnerie de pierres de parement
  - Réglage et compactage du fond de forme (590 M<sup>2</sup>)
- CHAUSSEE :
  - GNT 0/31.5 et 0/20 et compactage (177 M3)
  - Couche d'imprégnation et sablage (590 M<sup>2</sup>)
  - Béton bitumineux 0/10 (590 M<sup>2</sup>)
- MACONNERIE
  - Construction de maçonnerie de pierres de parement (82 M3)
  - Fondation pour mur de soutènement y compris béton de propreté (190 Ml)
  - Réalisation d'un mur de soutènement comprenant terrassement, voile/semelle et drainage (409 M<sup>2</sup>)
  - Arase de mur (190 Ml)

#### Pendant travaux



#### Photos Après travaux



#### Maître d'œuvre :

Cabinet CETUR LR (34 500 BEZIERS)

#### Maître d'Ouvrage :

COMMUNE D'OUPIA

#### Composition de l'équipe de Maître d'Œuvre :

M. CAYUELA Damien : Gérant

M. DUNOM Adrien : Chargé d'Affaires  
(conception de l'étude)

M. GRILLOT Philippe : Chargé d'Affaires (suivi  
chantier)

#### Nature et localisation des travaux :

Elargissement de voirie et mur de  
soutènement - Rue de la Croix de la Mission

#### Date de réception des travaux :

08/09/2016

#### Montant de l'opération :

220 912.45 euros HT