

COMMUNE DE LEZIGNAN LA CEBE - Rénovation Rue du Pigeonnier

Maître d'œuvre : Cabinet CETUR INGENIERIE	Maître d'Ouvrage : Commune de LEZIGNAN LA CEBE (34)
Composition de l'équipe de Maître d'Œuvre : M. CAYUELA Damien : Gérant M. DETRAZ Benoit : Chargé d'affaires	Nature et localisation des travaux : Rue du Pigeonnier
Date de réception des travaux : Avril 2014	Montant de l'opération : 93 384 euros HT

Descriptif Technique

La commune de LEZIGNAN LA CEBE a décidé de rénover la voirie Rue du Pigeonnier étant donné son état de vétusté et des aménagements déjà réalisés de part et d'autres. Ce projet a fait aussi l'objet de la reprise des réseaux d'assainissement d'eaux usées et pluviales.

RESEAUX EAUX USEES

➤ F&P Canalisations Ø 200 mm	38 MI
➤ F&P Regards de visite DN 600 PEHD tampon fonte C 250	3 U
➤ Branchements EU Boite DN 315	3 U
➤ Passage caméra sur collecteur Ø 200	38 MI
➤ Essais d'étanchéité de conduites Ø 200	38 MI
➤ Essais de compactage y compris analyse des résultats	2 U

RESEAUX EAUX PLUVIALES

➤ F&P Tubes PEHD annelé Ø 300 mm	44 MI
➤ F&P Regards Avaloir de chaussée 600 x 600	3 U
➤ F&P tuyau avec bec profil T	15 U

TERRASSEMENT - VOIRIE

➤ Terrassement de terrain de toute nature et évacuation en décharge	426 M3
➤ Béton désactivé (ep 0.12 à 0.15 m)	375 M²
➤ Fourniture et mise en œuvre d'enrobés basalte 0/10 (sur 5 cm)	545 M²
➤ F&P bordures	320 MI
➤ F&P Tampon fonte	7 U
➤ Bande Stop et passage piéton en résine	22 MI
➤ Bande podotactile en dalle béton	12 MI
➤ F&P Panneaux de police y/c panonceaux	6 U
➤ F&P Potelets y compris PMR	10 U
➤ F& Mise en œuvre béton désactivé et réalisation des rampants en pavés prophyre 10/10	156 M²
➤ F&P Totem en forme de crayon hexagonale haut. 2.50 min	2 U



Plan de Situation des travaux



Avant Travaux



Après Travaux

