

Maître d'Ouvrage :

Commune de SAINT LAURENT LE MINIER (30)

Composition de l'équipe de Maître d'Œuvre :

M. Cayuela : Gérant
M. Metge : Chargé d'affaires

Nature et localisation des travaux :

Travaux suite aux inondations
Le Village

Réception des travaux :

Janvier 2020

Montant de l'opération :

1 600 000 euros HT

Avant inondations / Après inondations / Après Travaux - Pont de la Mairie



Avant inondations / Après inondations / Après travaux - Place et Passerelle du Salet



Descriptif Technique

Mission de maîtrise d'œuvre de la phase AVP à AOR.

Les inondations du 17 Septembre 2014 ont causé d'importants dégâts dans la commune et ont malheureusement entraîné la mort d'un homme emporté par la vague qui a déferlé sur le village.

Cette vague s'est formée sur le Naduel par accumulation d'embâcles sur les ponts qui traversaient ce ruisseau et qui ont cédés les uns après les autres.

Ensuite, au cœur du village, la vague a rebondi sur les embâcles du pont dit de la Fabrique en faisant de nombreux dégâts dans ce secteur.

Ce pont traversait la Crenze juste en aval du confluent de la Crenze et du Naduel.

La vague a ensuite continué le long de la Crenze, inondant la partie basse du village et endommageant le pont de la Mairie et la passerelle du Salet.

Afin d'éviter qu'un tel phénomène ne se reproduise, il a semblé indispensable de redonner une transparence hydraulique et il a été décidé de :

- de ne pas reconstruire les ponts sur le Naduel
- de ne pas reconstruire le pont de la Fabrique
- de démolir une maison qui faisait verrou sur le Naduel en amont du confluent
- de démolir une petite maison qui surplombait la Crenze en amont du confluent
- de consolider et de restaurer le pont de la Mairie à l'identique sauf les parapets maçonnés remplacés par des garde-corps normalisés
- de démolir la passerelle du Salet et de la remplacer par une passerelle submersible avec des gardes corps amovibles

Caractéristiques principales :

- Reconstruction des murs de soutènement des voiries et places
- Réhabilitation du pont d'accès à la place Louis Serre
- Remplacement de la passerelle du Salet par un nouvel ouvrage
- Réaménagement des rues et places
- Réhabilitation des réseaux humides (Eau Potable, Eaux Usées et Eaux Pluviales)

Carte de localisation des Travaux

